

Koniecpol, 2019-05-27

L.dz. ...578.../19

## INFORMACJA nr 1

Dla uczestników postępowania

Dotyczy : postępowania

**Przebudowa sieci wodociągowej Ø225 w ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp z o.o.

Odpowiada a zadane pytania:

Pyt. 1. Pkt W2 i W3 są istniejące przyłącza DN 100 i DN 32- czy tego dotyczy pozycja 15 w przedmiarze? Jeżeli tak sugerujemy zastosowania siodła elektrooporowych. Ponadto czy w miejscu „Wcinki” nie powinny być założone zasuwki odcinające?

Odp.: Dopuszczamy zastosowanie siodła elektrooporowych. W miejscu „wcinki” są już istniejące zasuwki odcinające.

Pyt. 2. W pozycjach przedmiaru( nr 1,2,3 ) wskazano wywóz na odległość 3 km. Prosimy o podanie adresu wskazanego wysypu. Ponadto co z opłatami za przyjęcie odpadu na składowisko?

Odp.2. W przedmiarze robót przyjęto odwóz na odległość 3 km. W kosztorysie ofertowym należy przyjąć zagospodarowanie ziemi we własnym zakresie. Zamawiający nie wskazuje miejsca przekazania odpadu.

Pyt 3. W przedmiarze przyjęto wykop szerokości 70 cm. Z tej szerokości należy odjąć grubość obudów. Pozostaje niewielka szerokość na wykonanie demontażu starego i montażu nowego wodociągu nie mówiąc już o robotach przyłączeniowych (W1, W2, W3, W5)?

Odp. 3 Stary wodociąg pozostanie w ziemi nie demontujemy go. Według nas szerokość wykopu jest wystarczająca.

Pyt 4. Prosimy o wskazanie sposobu połączenia z istniejącym wodociągiem PCV DN200. Nie został on określony w przedmiarze i dokumentacji. Proponujemy zastosowanie łączników rurowo kielichowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem + redukcja dwukołnierzowa DN 225/200. Oprócz tych elementów brakowałoby również w przedmiarze tulei kołnierzowych PE.

Odp. 4 Inwestor przyjmuje rozwiązanie pytającego. W kosztorysie ofertowym należy również ująć tuleję kołnierzową PE

Pyt. 5. Prosimy o określenie co z nawierzchnią odtwarzaną? W przedmiarze jest całkowita wymiana gruntu na piasek. A co z nawierzchnią obecnego parkingu? Brak pozycji a wycenę nawierzchni. Ponadto w przedmiarze brak pozycji na odtworzenie obrzeży chodnikowych.

Odp. 5 Nawierzchnia odtwarzana pozostaje. Jest to nawierzchnia ziemna. Ewentualne brakujące elementy nie ujęte w przedmiarze zostaną ujęte w kosztorysie dodatkowym.

Pyt. 6. Co z opłatami za wejście w teren? Czy jest po państwa stronie? Czy jest uzgodniona również kwestia zamknięcia parkingu( w części nieutwardzonej)?

Odp. 6. Opłaty za wejście w teren leżą po stronie wykonawcy. Poza parkingiem w części utwardzonej nie istnieje żaden inny parking. W związku z czym nie wymaga się zamknięcia parkingu.

Pyt. 7. Wizja w terenie wykazała również duże ukorzenie drzewa zlokalizowanego przy chodniku w okolicach W4. Istnieje obawa, iż drzewo trzeba będzie usunąć. Co w tym przypadku? Czy zgoda i opłaty są po Państwa stronie?

Odp. 7 Nie przywidujemy konieczności wycinki drzewa.

Pyt. 8. Czy dopuszczają państwo możliwość zmiany §8 ust.5 w następującej treści:

-, W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek w sposób nie zakłócający eksploatacji Przedmiotu umowy w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od zamawiającego o zaistniałym fakcie”

Odp. 8 Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści §8 ust.5

Pyt. 9 .W §9 pkt 5 umowy wskazany jest ust 7.2.2., którego fizycznie w projekcie umowy nie ma . Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. 9 Skreśla się w §9 pkt 5 umowy.

Pyt. 10. W §9 pkt 10 umowy wskazany jest §5 ust 2 jako termin zakończenia umowy. Natomiast §5 ust 2 umowy mówi zupełnie o czymś innym Prosimy o poprawienie zapisu.

Odp. 10. Skreśla się §9 pkt 10 umowy.

Pyt. 11 W§11 ust 2 wskazany jest sąd dla Stryszawy. Prosimy o wyjaśnienie czy wskazana właściwość jest poprawna?

Odp. 11 W§11 ust 2 wskazano niepoprawnie właściwy sąd. Właściwy sąd to sąd w Myszkowie

**PREZES ZARZĄDU**

*Tomasz Góra*

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE W KONIECPOLU  
Sp. z o.o.**

42-230 Koniecpol, ul. Zachodnia30/40  
tel. 34 355 15 41

IDS 243115077

NIP 9492193190